



СО Район СЕРДИКА

Бул. Мария Луиза 88

Тел. 921-80-19; 921-80-48

№ РСР19-ТД26-395

от 25.03.2019 14:07:57

**СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "СЕРДИКА"**

1202 София, бул. Княгиня Мария-Луиза, 88

тел: 921 80 19; факс: 832 20 95, www.serdika.bg

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ В 14 СУ „ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ“ И 60 ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: I-ВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ В 14 СУ „ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ“, II-РА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: КОНСТРУКТИВНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ – ГОЛЯМА СГРАДА В 60 ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ И III-ТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – ГОЛЯМА СГРАДА В 60 ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със запитване, постъпило чрез електронната поща на кмета на района, и регистрирано в СО - район "Сердика" с вх. № РСР19-ТД26-387/22.03.2019 г., Ви предоставям разяснения по следните въпроси:

Въпрос №1: Моля да уточните количествата на:

1. Фасадно тръбно скеле с височина до 30м (3600м²)
3. Демонтаж и монтаж на решетки /вкл. боядисване/
5. Демонтаж на улуци и водосточни тръби
6. Доставка и монтаж на улуци и водосточни тръби
7. Доставка и монтаж на подпрозоречна алуминиева пола

Отговор: Количествата се съдържат в Количествените сметки, посочени в т. 5.1.3. „Енергоспестяващи мерки“, т. 2 „Описание на мерките“, част от техническата спецификация, а именно:

Всички строителни и монтажни работи трябва да се изпълняват в съответствие с количествената сметка, както следва:

| № | Видове СМР | Ед. мярка | Количество |
|---|---|----------------|------------|
| 1 | Фасадно тръбно скеле с височина до 30м (3600м ²) | м ² | 2886 |
| 2 | Доставка и полагане на топлоизолация EPS 80mm с коеф.на топлопроводимост $\lambda \leq 0,036\text{W/mK}$ /вкл. мрежа, шпакловка, силикатна мазилка и мозаечна мазилка в основата/ | м ² | 2810,85 |
| 3 | Демонтаж и монтаж на решетки /вкл. боядисване/ | м ² | 264,4 |